工　事　概　要　書

一般事項	工事名称	第３クローバーハウス 新築工事				
	建築場所	上尾市大字上野字東中358番13				
	用途地域	無指定　50/100	構造	木造平家建		
	其他地域	市街化調整区域	用途	身障者グループホーム(寄宿舎)		
			工事種別	新築		
	防火指定	無指定				
敷地及び建物規模	敷地面積	1487.61 ㎡		建物①	建物②	合計
	最高高さ	5,600 m 設計GLから	建築面積㎡	214.36	17.77	232.13
	軒の高さ	3,500 m 〃	床面積㎡	208.68	17.79	226.45
	階の高さ	m 〃				
	床の高さ	0,561 m 〃				
構造概要	基礎形式	鉄筋コンクリート造基礎	接合金物	告示1460号に準ずる		
	軸組	在来工法　木造軸組工法				
	床版	1　階　構造用合板ｱ24張	間仕切	木造軸組工法		
		仕上げは仕上表に記載				

外　部　仕　上　表

各部名称	屋根	コロニアル葺	板金金物	水切り雨押え：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板加工
		雪止め付　下葺:ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷	基礎立上	ハイモル塗金鏝仕上
	軒裏	ケイカル板ｱ6 EP	ポーチ	300角磁器質タイル貼,SUS手摺
		ロング軒天換気口		立上りハイモル塗金鏝仕上
	外壁	防火サイディングｱ14張	スロープ	ｶﾗｰﾓﾙﾀﾙ塗(ﾀｲﾙ色)床面刷毛引,SUS手摺
		下張:透湿防水ｼｰﾄ張・通気胴縁設置		立上りハイモル塗金鏝仕上
		下地:ノボパンSTPⅡｱ9壁倍率2.9張	犬走	コンクリート打金鏝押
	小屋裏換気口	棟換気金物	雨樋	軒樋:硬質塩ビ軒樋
	床下換気口	基礎ﾊﾟｯｷﾝ工法,防鼠通気水切		竪樋:カラーVU

外構工事・その他

工事種別	防腐・防蟻	構造耐力上主要な部分である部材の地面から1m以内の部分の防腐及防蟻措置
	断熱工事	天井:マグオランジュ16k ｱ150,外壁内:同左 ｱ75,床下:スタイロエースⅡ ｱ65
	遮音工事	居室界壁内へ グラスウール ｱ50敷込
	アーケード	アルミ合金製,四国化成ﾒﾘｰﾙｰﾌH,国交省告示適合品
	外構工事一式	外構図による

建具工事・金物工事

開口部	建具	カラーアルミ製　サッシ　ドアー　複層ガラス
	トップライト	ﾘｸｼﾙｽｶｲｼｱﾀｰ06908　カラーアルミ製結露受付　網入ガラスｱ6.8複層ガラス
	物干フック	各居室前外壁面へ折畳み式物干しフック

特　記　事　項　※ 全工事共通

※ 本設計図書に明記されていなくても、関係法令上、施工上必要なものは施工すること

※ 性能認定番号が明記されている材料は同等性能品以上を使用のこと

※ 各工事に必要な各種申請・届出及手続きは遅滞なく行うこと

※ 各工事後に必要な中間検査・完了検査申請は遅滞なく行ない、各検査合格済の状態で引渡すこと

内　部　仕　上　表

※居室に24H換気扇,給気口付　※F☆☆☆☆製品はJIS及びJASの認定品を使用
※居室内装仕上材及び建具及び収納家具類はF☆☆☆☆材を使用
※ｶｰﾃﾝ・ｶｰﾍﾟｯﾄ類は防炎処理品を使用　※床下、天井裏、小屋裏使用材はF☆☆☆☆材を使用

階	室名称	床	幅木	壁	天井	H	備考
1	玄関	300角磁器質ﾀｲﾙ貼 規制対象外	SUSH:60	PBｱ12.5下地ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 F☆☆☆☆	PBｱ9.5下地ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 F☆☆☆☆	2,400	SUS框,下足箱 木調手摺
	ホール	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞｱ12 F☆☆☆☆	ｿﾌﾄH:60	〃	〃	2,400	木調手摺 掲示ｺｰﾅｰｺﾙｸﾎﾞｰﾄﾞ貼
	廊下	〃	〃	〃 防火上主要な間仕切壁はPBｱ15下地	〃	2,400	木調手摺
	ＬＤＫ	〃	〃	PBｱ12.5下地ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 ｷｯﾁﾝ廻りﾏｸﾞﾈｯﾄｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ貼 F☆☆☆☆	〃	2,400	ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ 2735×970 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ,床下収納庫 調理棚 3065×650程
	食品庫	〃	〃	PBｱ12.5下地ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 F☆☆☆☆	〃	2,400	可動棚5段 H:2000
	居室	〃	〃	〃	〃	2,400	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙW ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付物干
	ｸﾛｰｾﾞｯﾄ	〃	雑巾摺	〃	〃	2,400	枕棚・SUSﾊﾟｲﾌﾟ・腰棚
	職員室	〃	ｿﾌﾄH:60	〃	〃	2,400	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙW ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付物干
	脱衣室	長尺塩ﾋﾞｼｰﾄｱ2 F☆☆☆☆	〃	〃 防火上主要な間仕切壁はPBｱ15下地	〃	2,400	脱衣棚,洗濯ﾊﾟﾝ,手摺 汚物流し,床下点検口 棚,ｶﾞｽ栓,排湿ｽﾘｰﾌﾞ
	トイレ	〃	〃	〃	〃	2,400	ｼｬﾜｰﾄｲﾚ,壁収納ﾕﾆｯﾄ 抗菌ﾀｲﾌﾟ手摺,換気扇 ｽﾄｯｸ付紙巻器,ﾀｵﾙ掛
	多機能トイレ	〃	〃	〃 防火上主要な間仕切壁はPBｱ15下地	〃	2,400	ｼｬﾜｰﾄｲﾚ,ｹｱｻﾎﾟｰﾄ水栓 抗菌ﾀｲﾌﾟ手摺,換気扇 収納,手洗,紙巻器,ﾀｵﾙ掛
	洗面	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞｱ12 F☆☆☆☆	〃	〃	〃	2,400	洗面ｶｳﾝﾀｰ車椅子対応 照明付鏡,小物入れ
	浴室	ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ F☆☆☆☆		ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ 防火上主要な間仕切壁はPBｱ15下地 F☆☆☆☆	ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ F☆☆☆☆		ｼｬﾜｰ,換気扇,手摺 抗菌ﾀｲﾌﾟ手摺福祉対応 浴室・脱衣室暖房
	収納	ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞｱ12 F☆☆☆☆	雑巾摺	PBｱ12.5 防火上主要な間仕切壁はPBｱ15下地 F☆☆☆☆	PBｱ9.5 F☆☆☆☆	2,400	枕棚 間口2/3可動棚5段 間口1/3長尺物入

設　備　工　事　概　要

設備区分	電灯設備	配管・配線,電灯,コンセント,スイッチ,分電盤東電手続共一式,照明器具協議工事
	給水設備	市上水道接続,配管・器具取付
	排水設備	合併浄化槽を設置,処理水は道路排水管へ放流,配管・器具取付
	衛生設備	合併浄化槽を設置,処理水は道路排水管へ放流,配管・器具取付
	瓦斯設備	LPG,配管
	空調換気設備	配管・配線・器具取付
	給湯設備	ガス給湯器,配管・配線・器具取付
	弱電設備	電話,TV,光ケーブル,インターホン,オートロック,配管・配線
	消防設備	自動火災報知設備,火災通報設備,スプリンクラー設備,誘導灯設備,消火器10型

主要使用材料防火等認定表

※ 使用する建築材料はＪＩＳ及びＪＡＳに適合したものを使用する
※ 下記表の内,○ 印が本工事にて使用する材料を示す

		材料名称	認定番号		材料名称	認定番号
防火材料認定番号	○	コロニアル葺	不燃材告示1400号五	○	ビニールクロス	準不燃材JIS規格品
	○	防火サイディング	ｱ16.0 ｱ14.0 PC030BE-9201号同等品	○	平石こうボード	ｱ12.5,ｱ15.0 不燃材告示1400号十五 ｱ9.5 準不燃材告示1401号二
	○	ケイカル板	ｱ6.0 ｱ12.0 ｱ16.0 不燃材告示1400号七			
		有孔ボード	ｱ6.0 ＮＭ-8578号同等品	○	ﾏｸﾞﾈｯﾄｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	ｱ3.4 ＮＭ-2687号同等品
主要構造材料表	○	鉄筋	ＳＤ－295Ａ　ＳＤ－345			
	○	コンクリート	普通 ＦＣ＝２１Ｎ／㎟ 基礎			
	○	コンクリート	普通 ＦＣ＝１８Ｎ／㎟ 土間	○	アンカーボルト	SS400

工事名 あらぐさ福祉会様 第３クローバーハウス新築工事設計図	株式会社はが建築社芳賀建築設計事務所 一級建築士事務所　埼玉県知事登録(10)第564号	管理者 芳賀 康三 一級建築士 登録第88273号	設計者 林 弘直 二級建築士 登録第27636号	担当者 林 弘直 二級建築士 登録第27636号	図面名 工事概要書・仕上表
備考	HOMEPAGE：WWW.HAGAKEN.COM　EMAIL：info@hagaken.com TEL 048-722-6081 FAX 048-722-6082	日付 2020.03.30	日付 2020.03.30	日付 2020.03.30	縮尺 NO SCALE　図面No. A-2