16 章 建具工事

● シャッター 雨戸・戸袋

種類	仕様	取付個所
● 一般シャッター	住宅用手動窓シャッター	図示
○ 雨戸・戸袋		
○ 防煙シャッター		
○ 特定防火設備		
○ 防火設備		延焼部分

16・10・1

○ 防災建具

種類		取付個所
○ 常時閉鎖型		階段室
○ 随時閉鎖型	○ 温度ヒューズ式	
	○ 煙感知器連動式	

● 木製建具

種類	仕様	取付個所
● 合板フラッシュ戸	〔ノダ〕	図示
○ 戸フスマ		
○ 障子		

16・6・1

○ 建具周囲のｼｰﾘﾝｸﾞ

種

シーリングの種別は9・6・1表による

● ガラスの種類

種類	厚さ	取付個所
● みがき板ガラス	●5 ●6 ○8 ○10 ○15	図示
● 型板ガラス	●4 ○6 ○	図示
○ 網入り透明ガラス	○6.8	
○ 網入り型板ガラス	○6.8	
○ 熱線吸収ガラス	○5 ○6 ○8	
○ 熱線反射ガラス	○5 ○6 ○8	
● low-Eガラス	●3 ●5	図示

16・11・1

● ガラスのはめ込み

種類	種別	施工個所
● シーリング		全般
○ ガラスパテ		

シーリングの種別は表9・6・1による　16・13・1

17 章 塗装工事

○ 防火材料　室内の壁および天井の塗装仕上材は防火材料とする。

● 一般塗料　ＪＩＳの表示許可工場の製品とする。

● 木部の素地ごしらえ　Ａ 種　18・2・2

○ 鉄部の素地ごしらえ　Ａ 種　18・2・3

○ 金属部の素地ごしらえ　Ａ 種　18・2・3

○ コンクリート・モルタル・プラスター面の素地ごしらえ　Ａ 種　18・2・5　18・2・6

○ せっこうボード その他ボード面 の素地ごしらえ　Ａ 種　18・2・7

○ 合成樹脂調合ペイント ＳＯＰ　木部（　種）鉄部（　種）亜鉛めっき面（　種）　18・4・1

● 合成樹脂エマルジョンペイント ＥＰ　Ｂ 種　18・13・1

○ 塩化ビニル樹脂エナメルペイント ＶＥ　種　18・7・1

○ アクリル樹脂エナメルペイント ＡＥ　種　18・8・1

○ フタル酸樹脂エナメル ＦＥ　木部（　種）鉄部および亜鉛めっき面（　種）　18・6・1

○ クリアラッカー ＣＬ　種　18・5・1

○ ワニス ＣＶ　種　18・16・1

○ オイルステイン ＯＳ　種　18・17・1

○ 油性調合ペイント ＯＰ　木部（　種）鉄部（　種）亜鉛めっき面（　種）

○ アルミニウムペイント　鉄部（　種）

○ 合成樹脂エマルジョン砂壁状吹付　○ 外装用（ ○ Ａ種　○ Ｂ種 ）　○ 内装用（ ○ Ａ種　○ Ｂ種 ）

○ 復層模様吹付　○ 合成樹脂エマルジョン系　○ 反応硬化型合成樹脂エマルジョン系　○ 反応硬化型合成樹脂溶液系　○ エポキシ系

○ 耐候性木部保護塗装　○

18 章 内装工事

● ビニル系床タイル シート・幅木類

種類	厚さ	材質・工法
○ ビニル床タイル	○ 2 ○ 3	○ 軟質 ○ 硬質 ○ 石綿を含まない
● ビニル床シート	● 2 ○ 3	●継目溶接 ○突付け
● ビニル幅木	H= ● 60 ○ 75 ○ 100	● 軟質 ○ 硬質

19・2・1

○ 合成樹脂塗床　○ 弾性ウレタン　○ エポキシ樹脂　○ ビニル系　19・4・1

○ 合板張り

種類	厚さ	材質・工法
○ 普通合板	○ 3 ○ 5	
○ 化粧合板	○ 4 ○ 5 ○ 6	
○ 耐水合板	○ 4 ○ 5 ○ 6	

19・7・1

● せっこうボード その他ボード張り

種類	厚さ	材質・工法
● せっこうボード	● 9.5 ● 12.5 ● 15	平頭ビス止
○ 石綿セメント板	○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 8	
○ 特殊石綿セメント板	○ 4 ○ 5 ○ 6	
● けい酸カルシウム板	○ 5 ● 6 ○ 8 ○12	

19・7・1

○ 木毛・木片ｾﾒﾝﾄ板

種類	厚さ	材質・工法
○ 木毛セメント板	○ 20 ○ 25 ○ 30	
○ 木片セメント板	○ 20 ○ 25 ○ 30	

19・7・1

● フローリング類

種類	厚さ	樹種・工法
○ フローリングブロック ● フローリングボード	● 12 ○ 15	ＵＶマット仕上
○ パーケットブロック ○ モザイクパーケット	○ 8 ○ 9	

19・5・1

● ビニールクロス　○ 一般材　● 準不燃材　○ 不燃材　19・8・1　● JIS規格品

○ クロス　○ 一般材　○ 準不燃材　○ 不燃材　19・8・1　○ JIS規格品

○ 畳敷　○ A種　○ B種　○ C種　19・6・1　○ バリアフリー畳ｱ15

○ カーペット

種類	厚さ	材質・工法
○ ニードルパンチ		
○ ウィルトン(無地)		
○ カーペットタイル		

19・3・1

● 保温・断熱材

種類	厚さ	取付個所
● ﾏｸﾞﾎｳｼﾞｪ16k	天井ｱ150 外壁ｱ75	天井・外壁
● ｽﾀｲﾛｴｰｽⅡ	ｱ65	床下
●A種押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板	ｱ50	浴室廻り

19・9・1

● 吸音材

種類	厚さ	取付個所
● ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	ｱ50	居室界壁内
○ ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板		

○ 既製間仕切

種類	材質・工法	取付個所
○ スタッド式		
○ パネル式		

19 章 雑工事

● サイン類

種類	個数	材種	寸法
○ 階数表示			
● 室名札	各室	建築主協議	建築主協議
○ ピクトグラフ			
○ 鍵番号			
○ 案内板			
○ 屋外看板			
○ 表札			

○ プラスチック類

種類	厚さ	取付個所

○ 竣工銘板　種類　寸法

○ 煙突・排気塔　種類　寸法　断熱材

○ 非常用進入口　表示シール取付　1ヶ所

○ 避難ハッチ　○ 自立型　○ 一般型

○ 避難梯子　○ 認定品　○ 一般品

○ ウッドデッキ敷　○

○ 化粧梁　○

● 面格子　種類　○ ステンレス製 ● カラーアルミ製 ○ 鋼製 ○ 木製

● 消火器ボックス　種類　● ステンレス製 ○ 鋼製 ○ 全埋込型 ● 半埋込型

● 給気孔　● アルミ製　● サッシ枠内蔵框型　○ 75φ　○ 100φ　○ 150φ

● 換気孔　● カラーアルミ製　● ＦＤ付　○ 75φ　● 100φ　● 150φ　● 防虫網付

● ベンドキャップ　● ステンレス製　○ 蓋付　○ 上下　● 75φ　○ 100φ

● 物干金物　○ 軒裏型　● 横付型折畳式:各居室前外壁　※要建築主位置高さ確認　● ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付格納式:各居室内１

○ 空調受金物　○ 軒裏取付型　○ 壁取付型

○ ベランダ隔壁板　カラーアルミ枠 ｹｲｶﾙ板7４ＶＰ 避難方法説明シール貼

● 郵便受箱　ステンレス既製品 ポーチ脇軒下へ　※要建築主位置確認

● コーナービート　種類　○ ステンレス製　○ アルミ製　● 硬質塩ビ製　高さ　○ 1,800程度　● 天井まで　● 室内壁出隅部

○ 壁見切縁　種類　○ ステンレス製　○ アルミ製　○ 硬質塩ビ製

● 天井見切縁　種類　○ ステンレス製　○ アルミ製　● 硬質塩ビ製

● 下駄箱　● 化粧MDF/PB 10足分 図示

● 流し台・ガス台　● システムキッチン-2735×970 〔LIXIL〕　※要建築主実物高さ確認　● フラットレンジフード 〔LIXIL〕　● 食器棚カウンター調理台タイプ 3065×650程度 人工大理石カウンター

● 大便器・小便器　● 温水洗浄便座・手洗 〔LIXIL〕

● 洗面化粧台　● 車椅子対応二連洗面化粧台カウンター 〔LIXIL〕

● 洗濯パン　● 650□程度

● 収納・吊戸棚類　○ メラミン化粧板　● ポリエステル化粧板　○ 既製品　● 洗面に収納ボックス図示　● トイレに収納ユニット 壁内蔵タイプ

● 浴槽（シャワー）　種類　○ ステンレス製　○ ガラス繊維強化ポリエステル製　● 住宅用ユニットバス1620 段差無 2枚引戸,福祉手摺　アライズM 〔LIXIL〕換気乾燥暖房機・脱衣暖房機・あったかパック

○ 住戸用火災警報器　○ 台所・寝室・階段上・図示　○ 共用廊下

● カーテンレール　種類　○ 木製(既製品)　○ アルミ製　○ 硬質塩ビ製　●カーテンレールはステンレス製Wとする。

○ ブラインド類　種類　○ 鋼製　○ アルミ合金製　○ 木製　幅　mm

○ カーテン・暗幕

種類	取付個所
○ 建築主協議	居室窓

20 章 外部工事

（舗装・造成工事）

○ ＣＢＲ試験　行う

○ 路盤材料　クラッシャラン　所要支持力係数

○ コンクリート舗装　コンクリートの設計基準強度　(N/mm²)　目地　○ アスファルト目地板　○ 木製

● 加熱式アスファルトコンクリート舗装　種類　○ 密粒度アスファルトコンクリート (20)　○ 密粒度アスファルトコンクリート (13)　○ 細粒度アスファルトコンクリート (13)　● 透水性アスファルトコンクリート　アスファルト混合物抽出試験　○ 行う　○ 行わない

○ ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装　ＪＩＳ呼称　○ ３００　○ ３３０　敷込方法　○ 砂による　○ モルタルによる

● 切土・盛土　● 図示　● アスファルト舗装排水勾配考慮 集水桝へ誘導　● 敷地内土部分表土転圧水勾配考慮 集水桝へ誘導　● 東側は市道境で適宜水抜穴設置

（外構工事）

● 街きょ・縁石・側溝　● コンクリート既製品　○ 現場打コンクリート

● 駐車場　● 白線引　● コンクリート製車止

● ごみ集積場　● ＣＢ積　○ 現場打コンクリート

● 停止線　図示箇所に ● 白線引W:450　● とまれ文字

● 外灯　● 図示箇所に 30W LEDｿｰﾗｰｾﾝｻｰﾗｲﾄ設置

（擁壁・フェンス）

○ 擁壁　○ 間知石積　○ コンクリートブロック間知石積　○ コンクリート既製品　○ 現場打鉄筋コンクリート

● フェンス　形式　○ 網型既製品　● 格子型既製品　種類　グリッドメッシュフェンス H:1,200 〔朝日ｽﾁｰﾙ工業〕　基礎　● ブロック積 C種ｱ120

● 門扉　● 東側道路への出入口用 W:1000程度フェンスと同類品

● アーケード　● スロープ屋根アーケード　● カラーアルミ製四国化成メリールーフH,国交省告示適合品

○　種類

（水栓・排水工事）

● 屋外水栓　● 図示箇所へ散水ボックス

● 排水管　種別 ○ A種　○ B種　○ C種　○ D種　○ E種 ● 図示　A種の継手　○ ゴム接合　○ カラーまたはソケット管モルタル

● 排水ます・ふた　● 鋳鉄製マンホール蓋　● 鋼鉄製細目ノンスリップグレーチング蓋

● 側溝ふた　● コンクリート製　○ 鋳鉄製　● 原色　○ 着色

● 通水試験　行う

（植栽・造園工事）

● 植栽　樹種　図示　保証期間　１年　○ 必要箇所

○ 芝張り　種別 ○ こうらい芝　○ 野芝　客土 ○ 行う　○ 行わない　○ 必要箇所

○ 庭石　○ 必要箇所

○ 飛石　○ 必要箇所

工事名　あらぐさ福祉会様 第３クローバーハウス新築工事設計図

備考

株式会社はが建築社芳賀建築設計事務所
一級建築士事務所　埼玉県知事登録(10)第564号
HOMEPAGE : WWW.HAGAKEN.COM　EMAIL : info@hagaken.com
TEL 048-722-6081　FAX 048-722-6082

管理者 芳賀 康三 一級建築士 登録第88273号　日付 2020.03.30
設計者 林 弘直 二級建築士 登録第27636号　日付 2020.03.30
担当者 林 弘直 二級建築士 登録第27636号　日付 2020.03.30

図面名　特記仕様書(3)

縮尺　NO SCALE

図面No.　A-5