Ｔ－１　弱電端子盤

ＴＶブースター
ＣＡＴＶ

光　スペース

ＬＡＮ　ポート　スペース
１０回線分岐用

電話端子台　５Ｐ

2分岐
6分配　6分配
2ET　◎ ＥＴ



★ 特記なき配管配線は、下記による。

- CPEV 0.9 -5P
- CPEV 0.9 -5P PF(22)
- ICT 0.4 -2P +0.65-4P(ｶﾃｺﾞﾘｰ6)
- ICT 0.4 -2P +0.65-4P(ｶﾃｺﾞﾘｰ6) PF(22)
- S 5C -FB
- S 5C -FB PF(16)
- S 7C -FB
- S 7C -FB PF(22)
- R (付属ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ)機械設備支給品PF(16)

防火区画　貫通部分は大臣認定工法にて通線を行うこと。

直列ﾕﾆｯﾄは、Ｆ型接栓とする。（双方向型）
ハイパスフィルター２端子（スイッチ切替型）
モジラージャックの仕様は　６極２芯＋８局８芯とする。



R　給　湯　機リモコンスイッチ（設備工事）
(付属ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ)機械設備支給品配管配線本工事

2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730
19,110

平　面　図　S=1/100

記号	名称　仕様		台　数
	ＴＶ　ターミナル		１０個所
	カラーモニター付ハンズフリーインターホン　親機　開閉ｽｲｯﾁ付		１台
	カラーモニター付ハンズフリーインターホン　副親機		１台
	カメラ付　ドアホン		１台
NC	ナースコール　親機	RXF - 2000	１台
	ナースコール　携帯受信機	RXF-60K	５台
N	ナースコール　押ボタンホルダー付	TXF-101A ＋ BHF-101	８台
N	ナースコール　押ボタン	TXF-126	６台
G	プロパン用　ガス漏れ警報器		１台

工事名	株式会社はが建築社芳賀建築設計事務所 一級建築士事務所　埼玉県知事登録(10)第564号	管理者	設計者	担当者	図面名	図面No.
あらぐさ福祉会様 第３クローバーハウス新築工事設計図		芳賀 康三 一級建築士 登録第88273号	林 弘直 二級建築士 登録第27636号	林 弘直 二級建築士 登録第27636号	弱電設備平面図	E- 7
備考	HOMEPAGE : WWW.HAGAKEN.COM　EMAIL : info@hagaken.com TEL 048-722-6081　FAX 048-722-6082	日付 2020.03.30	日付 2020.03.30	日付 2020.03.30	縮尺　1／100	