特記仕様書　（木工事）　軸組工法

部　位	

床　組

大　引

材　種

□ ひのき　□ べいひのき　□ たいわんひのき　□ すぎ　■ べいまつ　□ あかまつ　□ くろまつ　□ からまつ　□ べいつが

□ その他(　　)

工　法　1，断面寸法は105㎜×105㎜を標準とする。

2，継手は、床束芯から150㎜内外持ち出し、N75釘2本打ちとする。

仕　口

■ 大入れ蟻掛け　■ 腰掛け蟻　□ 乗せ掛け　□ 柱　□ その他



註　上記仕口はいずれもN75釘2本斜め打ちとする。

継　手

■ 腰掛あり継ぎ　□ 相欠き継ぎ　□ その他

床　束

材　種

□ ひのき　□ べいひのき　□ たいわんひのき　□ すぎ　□ べいまつ　□ あかまつ　□ くろまつ　□ からまつ　□ べいつが

■ 鋼製束　□ 合成樹脂製束

工　法　1，断面寸法は105㎜×105㎜を標準とする。

2，継手は、上部仕口は、補強金物にて緊結する。

3．鋼製・合成樹脂製等の束とする場合は、各製造所の仕様による。

仕　口

□ 道切りほぞ差し　□ びんた延ばし　□ 突付け　□ 目違いほぞ差し　■ 鋼製束



N75釘２本斜め打ち　N65釘２本平打ち　N75釘２本斜め打ち　N75釘２本斜め打ち

根　太

材　種

□ すぎ　□ ひのき　□ べいまつ　□ あかまつ　□ くろまつ　□ からまつ　□ べいつが　□ その他(　　)

工　法　1，断面寸法は45㎜×60㎜を標準とする。

ただし、２階床の床梁間隔が900㎜内外の場合は45㎜×105㎜以上とし、また２階梁間隔又は１階大引間隔がそれぞれ1.800㎜内外の場合は105㎜×105㎜を標準とする。

2，根太間隔は、畳床の場合は450㎜内外としその他の場合は300㎜内外とする。

部　位	

根太掛け

継　手

□ 突付け継ぎ　□ 置き渡し　□ 渡あご掛け　□ 大入れ落しこみ



N90釘２本平打ち　N75釘２本斜め打ち　N75釘２本斜め打ち　N75釘２本斜め打ち

□ 根太受け金物

材　種

□ すぎ　□ べいまつ　□ あかまつ　□ くろまつ　□ からまつ　□ べいつが　□ その他(　　)

工　法　1，断面寸法は45㎜×90㎜を標準とする。

2，継手は、柱芯で突付け継ぎとし、N75釘2本を平打ちとする。

3，留めつけは、柱,間柱当たりにN75釘２本を平打ちする。

柱

材　種（見えがかり）

□ すぎ　□ ひのき　□ べいつが　□ 化粧貼構造用集成材　□　□

（見え隠れ）

□ すぎ　□ ひば　□ べいつが　■ その他(WW集成　　)　□　□

工　法　1，柱の断面寸法は105㎜×105㎜を標準とする。

2，通し柱の断面寸法は、120㎜×120㎜を標準とする。

3，横架材との仕口は、特記なき限り上下とも長柄差し込み栓打ちとする。

4，隅柱の下部は、特記なき限り短ほぞ差しとし、かど金物(CP･L)当て釘打ちとする。

5，筋かいの下端部が取り付く柱と横架材との仕口は柱の上下とも長ほぞ差しとし、特記なき場合は込み栓打ちとする。

6，隅柱と土台との仕口は特記による。ただし、筋かいの取付隅柱については別に特記する。

7，真壁部の壁尻は小穴突とする。

間　柱

材　種

□ すぎ　□ ひのき　□ べいまつ　□ あかまつ　□ くろまつ　□ からまつ　□ べいつが　■ その他(WW集成　　)

工　法　1，横架材との仕口は、上部ほぞ差し下部突付けとし、下部はN75釘2本を斜め打ちする。

2，筋かい当たりは、間柱を欠き、N75釘2本を平打ちする。

3，通し貫当たりは、添付てN65釘2本を平打ちする。

仕　口

□　■　□　□　□　□



長ほぞ　平ほぞ　短ほぞ　小根ほぞ　扇ほぞ　認定仕口金物

工事名	株式会社はが建築社芳賀建築設計事務所 一級建築士事務所　埼玉県知事登録(10)第564号	管理者	設計者	担当者	図面名	図面No.
あらぐさ福祉会様 第３クローバーハウス新築工事設計図		芳賀 康三 一級建築士 登録第88273号	林 弘直 二級建築士 登録第27636号	林 弘直 二級建築士 登録第27636号	木造特記仕様書(2)	K-2
備考	HOMEPAGE：WWW.HAGAKEN.COM　EMAIL：info@hagaken.com TEL 048-722-6081　FAX 048-722-6082	日付 2020.02.22	日付 2020.02.22	日付 2020.02.22	縮尺　NO SCALE	